



Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Obras

ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA OBRA DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - S.P.

DATA BASE : DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

				BDI :	%
				L. S.:	%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un	Quant.	(R\$) Unit.	(R\$) Total
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16, ADESIVADA EM 4 CORES. DIM. 4,50X3,00M, ESTRUTURA EM MADEIRA. CONF. MODELO A SER FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	M2	13,50		
1.2	Alojamento metálico tipo contêiner constituído por um conjunto de dois módulos :Container alojamento - mínimo 9,20 m² / Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório	unxmês	2,00		
1.3	Demolição de estrutura de madeira para telhado	M2	392,00		
1.4	Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento - mão de obra	M2	392,00		
1.5	REMOÇÃO DO SISTEMA DE PÁRA-RAIO (sem recolocação)	UN	1,00		
1.6	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA	M2	148,50		
1.7	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	82,00		
	SUB-TOTAL 1				
2.	COBERTURA				
2.1	Estrutura de madeira p/telha ondulada de fibrocimento,alumínio ou plástica,ancorada em laje ou parede	M2	392,00		
2.2	Cobertura com telha de fibrocimento, sem amianto, perfil ondulado, espessura = 8 mm, dimensões de 110 x 244cm, com declividade mínima de 5%	M2	392,00		
2.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,66 M	M	84,00		
2.4	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	M2	80,00		
2.5	TRANSPORTE horizontal / vertical de materiais a granel a 100 m de distância	M3	82,00		
	SUB-TOTAL 2				
3.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
3.1	Impermeabilização de calha de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica	M2	148,50		
	SUB - TOTAL 3				

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA:

ASSINATURA: _____